



UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
- Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchylki od projektu należy konsultować z projektantem.
- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkiele, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwyty, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

Zestawienie pomieszczeń parteru						
Lp.	Nazwa pomieszczenia	powierzchnia m²	wysokość m	rodzaj posadzki	wykończenie ścian	wykończenie sufitów
1	Sala wiejska	91,99	2,50	pt. ceramiczne	bez zmian	bez zmian
2	Pom. gospodarcze	9,08	2,50	pt. ceramiczne	bez zmian	bez zmian
3	Pom. gospodarcze	10,57	2,50	pt. ceramiczne	proj. tynk cem.-wap., szpachlowanie, powłoka malarska zmywalna	plyty GKFI 2x15mm, szpachlowanie, powłoka malarska
4	Przedsiónek	4,95	2,50	pt. ceramiczne	tynk cementowo-wapienny.pt. ceramiczne na pełną wysokość	plyty GKFI 2x15mm, szpachlowanie, powłoka malarska
5	WC męskie	6,49	2,50	pt. ceramiczne	tynk cementowo-wapienny.pt. ceramiczne na pełną wysokość	plyty GKFI 2x15mm, szpachlowanie, powłoka malarska
6	WC damskie/niepełnosprawnych	4,83	2,50	pt. ceramiczne	tynk cementowo-wapienny.pt. ceramiczne na pełną wysokość	plyty GKFI 2x15mm, szpachlowanie, powłoka malarska
Σ		127,91				

- 50 m²
100 m²
- Wentylacja mechaniczna w stropie zwieńczona kominkiem wentylacyjnym na dachu
- Nowoprojektowane ściany dobudowywanej części
- Nowoprojektowane przekucia
- ist. Elementy istniejące pozostające bez zmian
- proj. Elementy nowoprojektowane

</